Planowane działania mitygacyjne i adaptacyjne (infrastruktura)

L.p.	Rodzaj działań	Zakres działań
1.	Zielony plac zabaw. Prace, które należy wykonać: – wymiana nawierzchni boiska szkolnego na murawę naturalną; – zadaszenie części placu zabaw - utworzenie zielonego dachu; – położenie nawierzchni utwardzającej, ale przepuszczalnej pod częścią zadaszoną; – uporządkowanie, przygotowanie terenu; – nasadzenie roślin (krzewów, roślin pnących, drzewek, donice z kwiatami); – zamontowanie drewnianych ławek i stolików pod częścią zadaszoną; – zamontowanie drewnianych elementów zabawowo-edukacyjnych; – utworzenie ścieżki sensorycznej; – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji roślinności na zielonym placu zabaw.	500 uczniów SP 350 (klasy 1-4)
2.	Łąka kwietna (wzdłuż starego budynku, od wyjścia z sali gimnastycznej w stronę nowego budynku). Prace, które należy wykonać: – uporządkowanie, przygotowanie terenu, usunięcie gatunków roślin szkodliwych lub inwazyjnych; – nasadzenie roślin; – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji łąki kwietnej.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
3.	Park kieszonkowy (patio w starym budynku). Prace, które należy wykonać: – uporządkowanie, przygotowanie terenu, usunięcie gatunków roślin szkodliwych lub inwazyjnych; – nasadzenie roślin (krzewów, drzewek, bylin, kwiatów); – zamontowanie drewnianych ławek i stolików oraz ławodonic; – położenie nawierzchni utwardzającej, ale przepuszczalnej; – utworzenie ogrodu deszczowego (przy wejściu do parku); – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji parku kieszonkowego.	800 uczniów SP 350 (klasy 4-8)

4.	Ogrody deszczowe: – 1 przy wejściu do starego budynku; – 1 przy stojakach na rowery, obok studzienki (ingerencja w chodnik, zdjąć część kostki); – 1 wzdłuż górki przy chodniku od strony przedszkola przy ul. Irzykowskiego. Prace, które należy wykonać: – uporządkowanie, przygotowanie trenu, usunięcie gatunków roślin szkodliwych lub inwazyjnych; – nasadzenie roślin; – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji ogrodów deszczowych; Zbiorniki na deszczówkę: – 1 zbiornik na deszczówkę przy rynnie - drugie wejście do starego budynku; – 1 zbiornik na deszczówkę w parku kieszonkowym; – zbiornik na deszczówkę przy zielonych barakach na sprzęt sportowy. Prace, które należy wykonać: – zamontowanie zbiorników na deszczówkę.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
5.	Ścieżka sensoryczno-edukacyjna wzdłuż ogrodzenia przedszkola przy ul. Irzykowskiego. Prace, które należy wykonać: – uporządkowanie, przygotowanie terenu, usunięcie gatunków roślin szkodliwych lub inwazyjnych; – położenie nawierzchni utwardzającej, ale przepuszczalnej; – zamontowanie drewnianej balustrady/poręczy na dwóch spadach górki – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo; – zamontowanie dwóch drewnianych ławek; – zasianie trawy lub innych roślin okrywowych na całej powierzchni; – zamontowanie tablic edukacyjnych/kostek wiedzy dostosowanej dla osób niewidomych na temat nasadzonej roślinności, szczególnie gatunków drzew.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
6.	Mata rozchodnikowa: – wzdłuż ogrodzenia przy wejściu do starego budynku; – pod schodami przy stojakach na rowery, 6a; Prace, które należy wykonać: – uporządkowanie, przygotowanie terenu, usunięcie gatunków roślin szkodliwych lub inwazyjnych; – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji maty rozchodnikowej.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
7.	Nasadzenie roślin na terenie szkoły zgodny z technikami fitoremediacji - drzew, krzewów, dekoracyjnych traw, bylin	1300 uczniów SP 350

	etc. (z uwzględnieniem wymagań świetlnym, wodnych i glebowych): – wzdłuż ogrodzenia i ściany przy starym budynku, przy tylnym wejściu do stołówki, wzdłuż ogrodzenia przy tylnym wejściu do szkoły i wzdłuż ogrodzenia przy placu zabaw 7a; – wierzba przy głównym wejściu do nowego budynku wraz z tablicą edukacyjną dostosowaną dla osób niewidomych na temat drzew, 7b; – drzewa przy ogrodzeniu od strony ul. Wyki - 7c; – żywopłot w zachodniej części terenu - 7d – wyłączając działkę nr 5/7; – roślinność pnąca na zamontowanych szklanych wiatach rowerowych - 7e i niebieskim baraku przy parkingu szkolnym - 7f; – drzewa, krzewy na pasie zieleni wzdłuż nowego budynku – 7g.	Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
8.	Zielony dach: – 1 dach na budynku szkolnym (łącznik pomiędzy starym a nowym budynkiem); – 1 dach nad zielonym placem zabaw (obecnie boisko do koszykówki); – 5 dachów nad ławkami wzdłuż bieżni; – 2 dachy nad ławkami przy boisku uniwersalnym; – 3 dachy nad stolikami przy placu zabaw; Prace, które należy wykonać: – wykonanie drewnianych wiat jednospadowych; – nasadzenie roślinności na dachach; – zamontowanie tablicy edukacyjnej dostosowanej dla osób niewidomych na temat funkcji zielonych dachów.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
9.	Recyklomat Prace, które należy wykonać: – zamontowanie recyklomatu.	1300 uczniów SP 350
10.	Kosze na segregacje śmieci (na zewnątrz) - 10 kompletów. Tablice edukacyjne/kostki wiedzy dostosowane dla osób niewidomych dotyczące czasu rozkładania się poszczególnych śmieci - 2 sztuki. Prace, które należy wykonać: – zamontowanie koszy i elem. edukacyjnych.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo
11.	Automatyczny system nawadniania wykorzystujący wodę zgromadzoną w zbiornikach na deszczówkę. Prace, które należy wykonać: – zamontowanie systemu nawadniania.	1300 uczniów SP 350 Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo